

Số: /QĐ-UBND

Yên Trách, ngày tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán
xây dựng Công trình: Đường bê tông xóm
Bà Kình (Từ trường Mầm Non đi hồ Suối Mạ)**

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN TRẠCH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013; Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 26/06/2014 của Quốc hội khóa XI; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khóa XII;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật XD;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 01/10/2019 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Văn bản số 2170/SGTVT-QLCLCT&ATGT ngày 29/9/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và thiết kế mẫu các loại đường giao thông nông thôn có quy mô, kỹ thuật thi công đơn giản phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Phú Lương triển khai thực hiện các dự án, công trình sử dụng nguồn hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện Phú Lương năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND huyện Phú Lương về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xi măng hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Lương năm 2023;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng đơn giản công trình đường bê tông xóm Bài Kình (từ trường Mầm Non đi hồ Suối Mạ) số 174/TB-KTHT ngày 14/8/2023 của Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Phú Lương;

Theo đề nghị của Ban quản lý công trình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán xây dựng, công trình: Đường bê tông xóm Bài Kình (từ trường Mầm Non đi hồ Suối Mạ) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Đường bê tông xóm Bài Kình (từ trường Mầm Non đi hồ Suối Mạ).

2. Tên chủ đầu tư: UBND xã Yên Trạch.

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Ủy ban nhân dân xã Yên Trạch lập thiết kế hồ sơ bản vẽ và dự toán theo thiết kế mẫu được ban hành theo Công văn 2170/SGTVT-QLCTCT&ATGT ngày 29/9/2022 của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện cho nhân dân xóm Bài Kình xã Yên Trạch huyện Phú Lương góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hoàn thiện tiêu chí về đích nông thôn mới năm 2023.

5. Quy mô xây dựng:

- Thiết kế áp dụng trên nền đường đã rải cấp phối đá dăm đảm bảo tiêu chuẩn, hoàn thiện đắp lề 2 bên bằng đầm cóc (nền đường, lề đường, rãnh, cống ngang do nhân dân tự tổ chức thi công, có chàm trước cho những đoạn có địa hình phức tạp, không giải phóng được mặt bằng).

- Tổng chiều dài toàn tuyến: $L = 280\text{m}$ (từ trường Mầm Non đi hồ Suối Mạ).

- Chiều rộng nền đường: $B_n = 4,0\text{ m}$ (Đã rải cấp phối đá dăm trên nền đường cũ do nhân dân tự thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, có chàm trước một số điểm không giải phóng được mặt bằng).

- Chiều rộng mặt đường: $B_m = 3,0\text{ m}$.

- Độ dốc ngang mặt đường: $i_m = 2\%$.

- Độ dốc ngang lề đường: $i_l = 4\%$ (Giao cho nhân dân tự thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật).

- Kết cấu mặt đường:

- + Bê tông xi măng mác M250# dày 18cm.
- + Lớp giấy dầu.
- + Cấp phối đá dăm (có sẵn) đảm bảo tiêu chuẩn.
- + Đất nền đầm chặt (có sẵn).

- Cắt khe co giãn mặt đường bằng máy cắt bê tông, chiều sâu cắt 6cm, chiều rộng cắt 0,8cm.

6. Địa điểm xây dựng: Xóm Bài Kình, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

7. Loại cấp công trình: Công trình giao thông, loại C.

8. Phương án giải phóng mặt bằng: Địa phương tự giải phóng mặt bằng

9. Phương án xây dựng: Xây dựng mới.

10. Tổng mức đầu tư: 179.509.705 đồng

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi chín triệu năm trăm linh chín nghìn bảy trăm linh năm đồng./.)

11. Nguồn vốn đầu tư: Xi măng nhà nước hỗ trợ, nhân dân đóng góp và nguồn vốn hợp pháp khác.

TT	Nguồn vốn chi tiết	Số tiền (đồng)
1	Xi măng nhà nước hỗ trợ: 52,7 tấn x 1.350.000đ	71.145.000
2	Nhân dân đóng góp và nguồn vốn hợp pháp khác.	108.364.705
	Tổng cộng:	179.509.705

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý

Điều 2: Ban quản lý các dự án công trình xây dựng xã, ban tài chính xã căn cứ Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ tài chính hiện hành tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3: Các ông (bà) Ban quản lý các dự án công trình xây dựng xã, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH; KBNN huyện;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- BQL DA công trình;
- Như điều 3;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Biểu

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ YÊN TRẠCH**

Số: 438a/QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Yên Trách, ngày 9 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán xây dựng
Công trình: Tuyến đường bê tông xóm Na Mấy, Bản Héo đi vào xã
Phượng Tiến, Định Hóa (đoạn 4)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN TRẠCH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013; Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 26/06/2014 của Quốc hội khóa XI; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khóa XII;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật XD;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 01/10/2019 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND huyện Phú Lương về việc phê duyệt danh mục các dự án khởi công mới năm 2022 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Phú Lương;

Căn cứ Quyết định 2481/QĐ-UBND, ngày 21/10/2022 của UBND huyện Phú Lương về việc phê duyệt điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 1965/QĐ-UBND, ngày 11/08/2022 của UBND huyện Phú Lương về việc phê duyệt danh mục các dự án khởi công mới năm 2022 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Phú Lương;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 161/TB-KTHT ngày 04/11/2022 của Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Phú Lương;

Xét đề nghị của Ban quản lý công trình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán xây dựng, công trình: Tuyến đường bê tông xóm Na Mây, Bản Héo đi vào xã Phượng Tiên, Định Hóa (đoạn 4) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Tuyến đường bê tông xóm Na Mây, Bản Héo đi vào xã Phụng Tiến, Định Hóa (đoạn 4).

2. Tên chủ đầu tư: UBND xã Yên Trạch.

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thái Nguyên.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện cho nhân dân xã Yên Trạch huyện Phú Lương và xã Phụng Tiến huyện Định Hóa góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hoàn thiện tiêu chí về đích nông thôn mới năm 2023.

5. Quy mô xây dựng:

- Tổng chiều dài $L=558,37m$ bao gồm 2 tuyến tuyến 1 dài $L=233,070$ đầu tuyến nối với đường BT 3m thuộc đoạn 3 cuối tuyến nối với đường BT 3m hướng đi xã Phụng Tiến, huyện Định Hóa. Tuyến 2 dài $L=325,30m$ đầu tuyến nối với đường nhựa một hướng đi cuối tuyến một hướng đi Yên Trạch cuối tuyến hướng đi cuối xóm.

- Tổng chiều dài tuyến: $L = 558,37 m.$
- Chiều rộng nền đường: $B_n = 4,0m.$
- Chiều rộng mặt đường bê tông: $B_m = 3,0m.$
- Độ dốc ngang mặt đường: $i_m = 2\%.$
- Bề rộng lề đường: $0,5 \times 2$ $B_l = 1,0m.$
- Độ dốc mặt đường: $i_m = 2\%;$ Lề đường $i_l = 4\%.$
- Kết cấu mặt đường:

+ Mặt đường bê tông xi măng M250 dày 18cm.

+ Lớp lót ni lông chống thấm.

+ Bố trí các khe giãn rộng 0,8cm bằng máy cắt bê tông.

+ Nền đất đắp K95 và nền đào tự nhiên.

+ Mái taluy nền đào áp mái dốc 1/0,75.

+ Mái ta luy nền đắp áp mái dốc 1/1,5.

- Kết cấu phần lề gia cố: Đất đắp K95 và nền đào tự nhiên.

*** Thoát nước ngang:**

+ Tuyến 1: Đặt mới cống tròn D75 tại cọc P1 lý trình: Km0+28,09 dài $L=6m.$ Đặt mới cống tròn D75 tại cọc C3 lý trình: Km0+141,55 dài $L=6m.$

+ Tuyến 2: Đặt mới cống tròn D75 tại cọc C4 lý trình: Km0+74,25 dài $L=6m.$ Đặt mới cống tròn D75 tại cọc C8 lý trình: Km0+175,54 dài $L=6m.$

+ Kết cấu cống tròn: Ống cống bằng BTCT Mác 200#, tường đầu cống bằng đá hộc xây vữa xi măng mác 100#, xây gia cố bằng đá hộc xây vữa xi măng M100.

***Thoát nước dọc:**

- Những đoạn có độ dốc dọc $\leq 6\%$ thiết kế rãnh dọc đào tràn $(0.4 \times 0.4 \times 0.4)m.$

6. Địa điểm xây dựng: Xóm Na Mây, xóm Na Hiên xã Yên Trạch

7. Loại cấp công trình: Đường giao thông nông thôn loại B

8. Phương án giải phóng mặt bằng: Địa phương tự giải phóng mặt bằng

9. Phương án xây dựng: Xây dựng mới.

10. Tổng mức đầu tư: 1.090.000.000 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 934.613.969 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 20.928.379 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 122.509.114 đồng
- Chi phí khác: 11.948.538 đồng

11. Nguồn vốn đầu tư:

TT	Nguồn vốn chi tiết	Số tiền (đồng)
1	Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Tiểu dự án 1 thuộc dự án 4); Xi măng nhà nước hỗ trợ và nguồn vốn hợp pháp khác.	1.035.000.000
2	Nhân dân đóng góp	55.000.000
	Tổng cộng:	1.090.000.000

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023.**13. Hình thức quản lý dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý

Điều 2: Ban quản lý các dự án công trình xây dựng xã, ban tài chính xã căn cứ Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ tài chính hiện hành tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3: Các ông (bà) Ban quản lý các dự án công trình xây dựng xã, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH; KBNN huyện;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- BQL DA công trình;
- Như điều 3;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH**Nguyễn Văn Biểu**